

APSTIPRINU

SIA "LatRosTrans"

Biznesa attīstības direktors

R. Zelčs

2019. gada "16". maijā

**TEHNISKAIS UZDEVUMS**  
**PNP "Ventspils" vispārceltnieciski darbi**

**1. Darba mērķis:**

1.1. Veikt būvju konstrukciju kārtējo remontu un nolietoto elementu atjaunošanu.

**2. Objektu raksturojums:**

2.1. Objekta atrašanās vieta – PNP "Ventspils", Talsu iela 75a, Ventspils;

**3. Būvdarbu apjomi:**


Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudz.
<b>Transformatora apakšstacijas ēkas cokola, aizsargapmales un bruģa celiņa remonts:</b>			
3.1.	Ēkas cokola remontdarbi, t.sk. vecā apmetuma noņemšana, cokola remonts, jaunā apmetuma ieklāšana. Cokola gruntēšana un krāsošana;	m <sup>2</sup>	20
3.2.	Transformatoru apakšstacijas ēkas aizsargapmales remontdarbi, t. sk. apmales demontāža, pamatnes sagatavošana (brietētas smilts pamatne 100mm, šķembas slānis 100 mm, fr.20-40), apmales betonēšana ar slīpumu (i=0.015 no ēkas) (betona klase C12/15). Esošās aizsargapmales tīrīšana no sūnām un aļģēm,	m <sup>2</sup>	6
3.3.	Deformācijas šķērsšuves atjaunošana, t.sk. sadrupušas koka lates demontāža, jauno plastmasas kompensācijas starpnes ierīkošana aizsargapmalē. Šķērsšuves garums l=0.7m;	kpl.	8
3.4.	Deformācijas garenšuves atjaunošana, t.sk. tīrīšana no sūnām un aļģēm, gruntēšana un hermetizācija;	m	47
3.5.	Bruģa celiņa remontdarbi, t.sk. esoša bruģa demontāža, pamatnes sagatavošana (brietētas smilts pamatne 100mm, šķembas slānis 100 mm, fr.20-40), bruģakmens seguma ieklāšana uz sagatavotā pamata izmantojot esošo bruģi;	m <sup>2</sup>	6
3.6.	Kanalizācija grodu vāka demontāža, t. sk. betona plātnes demontāža un utilizācija. Grodu akas pieberšana ar smilti, pamatnes sagatavošana (brietētas smilts pamatne 100mm, šķembas slānis 100 mm, fr.20-40), bruģakmens seguma ieklāšana uz sagatavotā pamata, h=50mm, krāsa – pelēka, apmales ierīkošana (l=1.5 m);	m <sup>2</sup>	1.5
<b>Apsardzes ēkas iekšējais kosmētiskais remonts:</b>			
3.7.	Sienas tapešu noņemšana, virsmas sagatavošana, gruntēšana, tapešu līmēšana un krāsošana;	m <sup>2</sup>	22
3.8.	Veca grīdas seguma demontāža (linolejs), grīdlīstes demontāža, grīdas seguma sagatavošana, gruntēšana, jaunā linoleja ieklāšana, grīdlīstes ierīkošana (l=17m)	m <sup>2</sup>	11

3.9.	Griestu atjaunošana, t.sk. virsmas sagatavošana, gruntēšana, krāsošana;	m <sup>2</sup>	8
3.10.	Elektrības slēdžu un rozetes nomaina;	kpl.	5
3.11.	Veco gaismekļu demontāža, jauno iebūvējamo griestu LED gaismekļu montāža;	gb.	1
3.12.	Durvju un durvju kārbas un loga rāmja krāsošana;	m <sup>2</sup>	5.5
3.13.	Durvju un loga metāla stieņu krāsošana;	kpl.	2
3.14.	Loga iekšējās palodzes nomaina;	gb.	1
3.15.	Ieejas sliekšņa remonts;	kpl.	1
3.16.	Žalūziju nomaina	gb.	3
3.17.	Būvgružu savākšana un utilizācija;	kpl.	1

#### 4. Vispārējie norādījumi

- 1.1. Pielietojamiem būvizstrādājumiem jābūt racionāliem un tehniski-ekonomiski pamatotiem;
- 1.2. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu uzņēmuma darbībai;
- 1.3. Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš jūnijs-oktobris;
- 1.4. Telpu atbrīvošanu no mēbelēm nodrošina SIA "LatRosTrans";
- 4.1. Pretendentiem savā piedāvājumā jāietver būvniecības izmaksu aprēķins – lokālā tāmē;
- 1.5. Piedāvājumā jānorāda avansa apmēru;
- 1.6. Piedāvājumam jāpievieno būvdarbu garantijas laiks;
- 1.7. Minimālais piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas;

SIA "LatRosTrans"  
Būvinženieris



V.Kazačonoks